

TRONCO A21 TORINO - ALESSANDRIA – PIACENZA - MAN/04/15 – CIG 64741047A0
PROCEDURA EX ART. 122, COMMA 7, D.LGS.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE DEL VIADOTTO FF.SS. ASTI-CHIVASSO

Quesito n. 1:

“il quantitativo di acciaio risultante dalle tavole di progetto è uguale a quello quantificato in computo? a noi risultano quantitativi molto differenti, la sola voce in computo riguardante l'acciaio è la 1.5.1?”

Risposta al quesito n. 1:

La voce 1.5.1. del computo metrico ricomprende oltre ai kg riportati, pari a 2.887,230, ulteriori kg 6.238,04 per un totale di kg 9.125,26, così come indicato nella tabella allegata.

| Pos. | Descrizione | Diam. | N. | L (m) | Parti simili | Diametro | | | | | | | | | | peso totale |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| | inghisaggi | 10 | 4436 | 0,46 | 1 | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,208 | 1,578 | 1,998 | 2,466 | 2,984 | 3,853 | 1.258,65 |
| | correnti - via nord | 10 | 6 | 440,00 | 1 | | | 1.258,65 | | | | | | | | 1.628,58 |
| | correnti - via sud | 10 | 6 | 430,00 | 1 | | | 1.628,58 | | | | | | | | 1.591,86 |
| | correnti - via nord | 12 | 3 | 440,00 | 1 | | | | 1.172,16 | | | | | | | 1.172,16 |
| | correnti - via sud | 12 | 3 | 430,00 | 1 | | | | 1.145,52 | | | | | | | 1.145,52 |
| | staffe - linea ferroviaria | 8 | 134,8 | 1,86 | 2 | | | 198,08 | | | | | | | | 198,08 |
| | staffe - restante impalcato-via nord | 8 | 1625 | 1,68 | 1 | | | 1.078,48 | | | | | | | | 1.078,48 |
| | staffe - restante impalcato-via sud | 8 | 1585 | 1,68 | 1 | | | 1.051,94 | | | | | | | | 1.051,94 |
| Totale intervento | | | | | | | | | | | | | | | 9.125,26 | |